

工程量清单

工程名称: 金业公司氧化槽不锈钢内衬更换工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 人工费+机械
		整个项目						
1	011607001001	氧化槽内衬、搅拌轴外包板拆除	原内衬(包括槽内壁、槽底)、搅拌轴外包板为2mm厚不锈钢板	10m ²	37.449			
2	030307006102	氧化槽内衬制作、安装	氧化槽内衬(包括槽内壁、槽底),槽内壁尺寸为Φ9.5m×10m,采用4mm厚316L不锈钢板,满焊连接。	t	11.783			
3	030307006101	氧化槽搅拌轴外包板制作、安装	搅拌轴直径Φ200mm,长度8.5m,外包板采用4mm厚316L不锈钢板,满焊连接。	t	0.17			
本页小计								
合 计								